

神龙山组团市政设施建设工程——活力型防护绿带
公共厕所施工劳务协作工程量清单（报价表）

采购人： 广安交投神龙置业

报价单位： _____

（盖章）

报价日期： ____年__月__日

神龙山组团市政

力型防护绿带公共厕所施工劳务协作 (报价表)

工程名称: 活力型防护绿带【厕所土建工程】

单位: 元

序号	项目名称	项目特征描述	费用组成	计量规则	计量单位	工程量	控制单价	金额合计	
厕所一									
一、砌筑工程									
1	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级: MU15烧结普通砖 2. 砂浆强度等级、配合比: M5水泥砂浆 3. 满足设计及规范要求	清理基槽及基坑、完成该项工作(除甲供材料外)所需辅材的采购及运输、砂浆的制作及运输、砂浆的拌制及运输、运砖、砌砖、场内材料转运(50m以内)、工完料清等全部图示工作内容。	单价包含除页岩多孔砖、水泥、砂材料外等全费用。	在设计范围内,按体积计算。	m3	2.32	180.99	419.90
2	页岩多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: MU10页岩多孔砖 2. 砂浆强度等级、配合比: M5混合砂浆 3. 满足设计及规范要求	完成该项工作(除甲供材料外)所需辅材的采购及运输、砂浆的制作及运输、运砖、砌砖、场内材料转运、外端单面原浆勾缝、工完料清等全部图示工作内容。	单价包含除页岩多孔砖、水泥、砂材料外等全费用。	在设计范围内,按体积计算。	m3	30	188.77	3801.43
3	页岩空心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: MU5页岩空心砖 2. 砂浆强度等级、配合比: M5混合砂浆 3. 满足设计及规范要求	完成该项工作(除甲供材料外)所需辅材的采购及运输、砂浆的制作及运输、运砖、砌砖、场内材料转运、外端单面原浆勾缝、工完料清等全部图示工作内容。	单价包含除页岩空心砖、水泥、砂材料外等全费用。	在设计范围内,按体积计算。	m3	18.16	209.33	3801.43
4	砌块墙钢丝网加固	1. 材料品种、规格: 钢丝网 2. 加固方式: 满足设计要求	劳务协作单位提供完成该项工作所需的材料及运输、钢丝网的铺贴及加固、场内材料转运、工完料清等全部图示工作内容。	单价包含完成该项工作的所有费用。	在设计范围内,按面积计算。	m2	25.2	13.23	333.40
5	女儿墙砌筑	1. 砖品种、规格、强度等级: MU10页岩多孔砖 2. 砂浆强度等级、配合比: M7.5水泥砂浆 3. 满足设计及规范要求	完成该项工作(除甲供材料外)所需辅材的采购及运输、砂浆的制作及运输、运砖、砌砖、场内材料转运、外端单面原浆勾缝、工完料清等全部图示工作内容。	单价包含除页岩多孔砖、水泥、砂材料外等全费用。	在设计范围内,按体积计算。	m3	2.35	188.77	443.61
二、混凝土及钢筋混凝土工程									
6	C15混凝土垫层浇筑	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C15	完成该项工作(除甲供材料外)所需辅材的采购及运输、混凝土浇筑、振捣、养护、场内材料转运、工完料清等全部图示工作内容。(混凝土输送甲方负责)	单价包含除混凝土材料外等全费用。	在设计范围内,按体积计算。	m3	9.7	63.78	618.67

神龙山组团市

工程名称：活力型防护绿带【厕所土建工程】

序号	项目名称	项目特征描述
7	垫层模板	1. 构件类型：垫层 2. 模板类型：木模板、组合钢模板 3. 支架材料：钢管、竹、木支 4. 本项目投标人应根据设计图 计，现场实际情况和企业自身 采用何种支模方式均执行该条 5. 本项目工程量计算规则执行 2020《四川省建设工程工程 量清单 6. 其他：满足设计及施工验收
8	C30混凝土带形基础浇筑	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C30
9	带形基础模板	1. 构件类型：带形基础 2. 模板类型：木模板、组合钢 模板 3. 支架材料：钢管、竹、木支 4. 本项目投标人应根据设计图 计，现场实际情况和企业自身 采用何种支模方式均执行该条 5. 本项目工程量计算规则执行 2020《四川省建设工程工程 量清单 6. 其他：满足设计及施工验收
10	C30混凝土独立基础浇筑	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C30

神龙山组团市政施建设工程——活力型防护绿带公厕所施工劳务协作 工程量清单（报价表）

单位：元

工程名称：活力型防护绿带【厕所土建工程】		控制价（含3%税）		控制单价		合价					
序号	项目名称	称	项目特征描述	工	作内容	费用组成	计量规则	计量单位	工程量	控制价	合价
11	独立基础模板		1. 构件类型：独立基础 2. 模板类型：木模板、组合钢模、竹胶合板、复合模板投标综合考虑 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据设计图纸，投标施工组织设计，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 5. 本项目工程量计算规则执行2013清单计价规范及2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 6. 其他：满足设计及施工验收规范		模板及支撑采购、制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输、清理模板粘结物及场内杂物、副隔离剂等图示范围内所有工作内容。	单价包含完成该项工作的所有费用。	在设计范围内，按模板与现浇混凝土构件的接触面积计算。	m ²	45.48	58.68	266
12	C30混凝土矩形柱浇筑	柱浇筑	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C30		完成该项工作（除甲供材料外）所需辅材的采购及运输、混凝土浇筑、振捣、养护、场内材料转运、工完料清等全部图示工作内容。（混凝土输送甲方负责）	单价包含除混凝土材料外等全费用。	在设计范围内，按模板与现浇混凝土构件的接触面积计算。	m ³	8.8	66.38	587
13	矩形柱模板		1. 构件类型：矩形柱 2. 模板类型：木模板、组合钢模、竹胶合板、复合模板投标综合考虑 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据设计图纸，投标施工组织设计，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 5. 本项目工程量计算规则执行2013清单计价规范及2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 6. 其他：满足设计及施工验收规范		模板及支撑采购、制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输、清理模板粘结物及场内杂物、副隔离剂等图示范围内所有工作内容。	单价包含完成该项工作的所有费用。	在设计范围内，按模板与现浇混凝土构件的接触面积计算。	m ²	70.55	59.06	416
14	C30混凝土基础梁浇筑	梁浇筑	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C30		完成该项工作（除甲供材料外）所需辅材的采购及运输、混凝土浇筑、振捣、养护、场内材料转运、工完料清等全部图示工作内容。（混凝土输送甲方负责）	单价包含除混凝土材料外等全费用。	在设计范围内，按体积计算。	m ³	22.2	52.42	116

神龙山组

工程名称：活力型防护绿带【厕所土建工程】

序号	项目名称	项							
15	基础梁模板	项	<ol style="list-style-type: none"> 1. 构件类型：基础梁 2. 模板类型：木模板、 3. 模板投标综合考虑 4. 支架材料：钢管、 5. 本项目投标人应根据现场实际情况和采用何种支模方式均 6. 本项目工程量计算 7. 2020《四川省建设工程 8. 其他：满足设计及 						
16	女儿墙、矮墙压顶混凝土浇筑	项	<ol style="list-style-type: none"> 1. 混凝土种类：商品 2. 混凝土强度等级：C 						
17	女儿墙、矮墙压顶顶板	项	<ol style="list-style-type: none"> 1. 构件类型：女儿墙、 2. 模板类型：木模板、 3. 模板投标综合考虑 4. 支架材料：钢管、 5. 本项目投标人应根据现场实际情况和采用何种支模方式均 6. 本项目工程量计算 7. 2020《四川省建设工程 8. 其他：满足设计及 						
18	C30混凝土有梁板浇筑	项	<ol style="list-style-type: none"> 1. 混凝土种类：商品 2. 混凝土强度等级：C 						



神龙山

工程名称：活力型防护绿带【厕所土建工

序号	项目名称
19	有梁板模板
20	散水
21	散水模板
22	排水沟

1. 构件类型：有
2. 模板类型：木
3. 支架材料：合考
4. 本项目投标人
5. 本项目工程建
6. 其他：满足设

1. 垫层材料种类
2. 面层厚度：60
3. 图集：18J812
4. 满足设计及规

1. 构件类型：散
2. 模板类型：木
3. 支架材料：合考
4. 本项目投标人
5. 本项目工程建
6. 其他：满足设

1. 垫层材料种类
2. 沟壁：M5水源
3. 图集：18J812
4. 满足设计及规

神龙山组团市政设施建设工程

工程名称：活力型防护绿带【厕所土建工程】

序号	项目名称	项目特征描述	
23	排水沟垫层模板	1. 构件类型：排水沟垫层 2. 模板类型：木模板、组合钢模、竹胶合板、复合模板 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据设计图纸，投标施工组织设计，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 5. 本项目工程量计算规则执行2013清单计价规范及2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 6. 其他：满足设计及施工验收规范	模板及支撑采购、整理堆放及场内外运输及场内杂物、刷漆所有工作内容。
24	无障碍坡道	1. 垫层材料种类、厚度：100mm厚C20商品砼 2. 面层厚度：80mm厚C20商品砼 3. 图集：18J812-8-B 4. 满足设计及规范要求	地基夯实、完成该(除)所需辅材的采购、运输、浇筑、振捣、刻纹机水泥混凝土、完料清等全部图示
25	台阶	1. 踏步高、宽：50*300mm 2. 混凝土种类、商品砼 3. 混凝土强度等级：C15 4. 图集：18J812-10-3C 5. 满足设计及规范要求	基底清理及夯实、供材料(除)所需辅材混凝土运输、浇筑、运输、面砖切割刷漆、完料清等
26	无障碍坡道及台阶模板	1. 构件类型：无障碍坡道、台阶 2. 模板类型：木模板、组合钢模、竹胶合板、复合模板 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据设计图纸，投标施工组织设计，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 5. 本项目工程量计算规则执行2013清单计价规范及2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 6. 其他：满足设计及施工验收规范	模板及支撑采购、整理堆放及场内外运输及场内杂物、刷漆所有工作内容。



安
、清
、剂
等

作(除
运输、
场内
、面
刻除
内容。

该
项
工
采
购
及
砂
浆
、
扫
缝
、
图
示
工

安
、清
、剂
等

神龙山组团市

工程名称：活力型防护绿带【厕所土建工程】

序号	项目名称	项目特征描述
27	C25构造柱混凝土浇筑	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C25
28	构造柱模板	1. 构件类型：构造柱 2. 模板类型：木模板、组合钢模板 3. 支架材料：钢管、竹、木支 4. 本项目投标人应根据设计图 5. 本项目工程量的计算规则执行 6. 其他：满足设计及施工验收
29	过梁混凝土浇筑	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C25
30	过梁模板	1. 构件类型：过梁 2. 模板类型：木模板、组合钢 3. 支架材料：钢管、竹、木支 4. 本项目投标人应根据设计图 5. 本项目工程量的计算规则执行 6. 其他：满足设计及施工验收
31	圈梁混凝土浇筑	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C25

设计
审核

日期

工程名称：活力型防护绿带【厕所土建工程】

序号 项目名称 项目特征描述

38 垂直运输
 1. 建筑物建筑类型及结构形式：框架结构
 2. 建筑物檐口高度、层数：4.3m, 单层
 除梁板柱泵送混凝土外，其他工作所需的垂直运输费。
 单价1作的)

三、屋面及防水工程

39 屋面卷材防水
 1. 卷材品种、规格、厚度：3mm厚SBS改性沥青防水卷材
 2. 防水层数：1层
 3. 防水层做法：满足设计及规范要求
 4. 综合单价已包含搭接部分，搭接不再单独计量。
 完成该项工作（除甲供材料外），所需辅材的采购及运输、清理基层、刷底油或基层处理剂、铺贴防水卷材、泛水和收头等处密封、场内材料转运、工完料清等全部图示工作内容。
 单价1性沥料外)

40 水泥砂浆找平层
 1. 找平层：1:3水泥砂浆找平层
 2. 厚度：20mm
 完成该项工作（除甲供材料外），所需辅材的采购及运输、清理基层、砂浆的制作及运输、面层抹平、场内材料转运、工完料清等全部图示工作内容。
 单价1材料形)

41 屋面找坡层
 1. 刚性层厚度：30mm
 2. 混凝土种类：LC5.0轻集料混凝土
 3. 满足设计及规范要求
 完成该项工作（除甲供材料外），所需辅材的采购及运输、清理基层、LC5.0轻集料混凝土运输、浇筑、养护、钢筋制安、场内材料转运、工完料清等全部图示工作内容。
 单价1料混影)

42 屋面刚性层
 1. 刚性层厚度：35mm
 2. 混凝土种类：细石砼（内配 ϕ 4@150mm*150mm钢筋网）
 3. 混凝土强度等级：C20
 4. 满足设计及规范要求
 完成该项工作（除甲供材料外），所需辅材的采购及运输、清理基层、细石砼运输、浇筑、养护、钢筋制安、场内材料转运、工完料清等全部图示工作内容。
 单价1、4)

43 浅色涂料保护层
 1. 基层类型：混凝土
 2. 喷涂涂料部位：屋顶
 3. 腻子种类：防水腻子
 4. 涂料品种、喷涂遍数：两遍
 5. 满足设计及规范要求
 劳务协作单位提供完成该项工作所需的材料及运输、清扫、满刮腻子、打磨、刷（喷）涂料、场内材料转运、工完料清等全部图示工作内容。
 单价1作的)

神龙山组团市政设施建设工程

活力型
安置区
单(楼)

工程名称: 活力型防护绿带【厕所土建工程】

序号	项目名称	项目特征描述	单位	数量	综合单价(元)	合价(元)
四、楼地面装饰工程						
44	C15混凝土垫层	1. 厚度: 80mm 2. 材料品种及比例: C15砼	m ²	20.31		
45	1:3水泥砂浆找坡层	1. 找平层材料种类、厚度: 1:3水泥砂浆找坡层, 最薄处50mm厚 2. 综合单价中包含水泥浆水灰比0.4结合层一道 3. 其他要求: 满足设计及规范要求	m ²			
46	地面丙纶防水卷材	1. 卷材品种: 丙纶防水卷材 2. 部位: 防水地面 3. 其他要求: 满足设计及规范要求 4. 综合单价已包含搭接部分, 搭接不再单独计量。	m ²			
47	C30细石混凝土刚性层	1. 厚度: 50mm 2. 材料品种及比例: C30细石砼	m ²			
48	橡胶改性沥青粘剂	1. 防水膜品种: 橡胶改性沥青粘剂 2. 涂膜厚度、遍数: 1遍 3. 反边高度: 300mm 4. 满足设计及规范要求	m ²			



神龙山组团市政设施建

防护绿带公共厕所(价表)

工程名称: 活力型防护绿带【厕所土建工程】

序号 项目名称 项目特征描述

费用组成 控制价(含管理费) 计量规则

49 高分子防水涂料
1. 防水膜品种: 高分子防水涂料
2. 涂膜厚度、遍数: 2遍
3. 反边高度: 300mm
4. 满足设计及规范要求

完成该项工作(除甲供材料的采购及运输、清理点防水处理、刷防水涂料、工完料清等全部图

料外)所需辅层、备料、节场内材料转运工作内容。
单价包含除高分子防水涂料材料外等全费用。
在设计范围内,按实际铺设地面面积计算。

50 100mm厚C20混凝土垫层
1. 厚度: 100mm
2. 材料品种及比例: C20砼

完成该项工作(除甲供材料的采购及运输、清理混凝土运输、浇筑、养护内材料转运、工完料清内容。

料外)所需辅层及夯实、现场全部图示工作
单价包含除混凝土材料外等全费用。
在设计范围内,按实际铺设面积计算。

51 20mm厚1:3水泥砂浆找平层
1. 找平层材料种类、厚度: 20mm厚1:3水泥砂浆找平层
2. 综合单价中包含水泥浆水灰比0.4-0.5结合层一道
3. 其他要求: 满足设计及规范要求

完成该项工作(除甲供材料的采购及运输、清理作及运输、铺砂浆、抹运、工完料清等全部图

料外)所需辅层、砂浆的制、场内材料转运工作内容。
单价包含除水泥、砂浆材料外等全费用。
在设计范围内,按实际铺设面积计算。

52 墙面丙纶防水卷材
1. 卷材品种: 丙纶防水卷材
2. 部位: 卫生间翻边1500mm(墙)
3. 其他要求: 满足设计及规范要求
4. 综合单价已包含搭接部分,搭接不再单独计量

完成该项工作(除甲供材料的采购及运输、清理点防水处理、刷底油或贴防水卷材、收头处密运、工完料清等全部图

料外)所需辅层、备料、节场内材料转运工作内容。
单价包含除丙纶防水卷材材料外等全费用。
在设计范围内,按实际铺设地面面积计算。

安全文明施工费:

小 计

厕所二

一、砌筑工程

神龙山组团市政

工程名称：活力型防护绿带【厕所土建工程】

序号	项目名称	项目特征描述	工作内容
53	砖基础	<ol style="list-style-type: none"> 1. 砖品种、规格、强度等级：MU15烧结普通砖 2. 砂浆强度等级、配合比：M5水泥砂浆 3. 满足设计及规范要求 	清理基槽及基坑、完成该项工 供材料外)所需辅材的采购及 浆的制作及运输、运砖、砌 料转运、工完料清等全部图示
54	页岩多孔砖墙	<ol style="list-style-type: none"> 1. 砖品种、规格、强度等级：MU10页岩多孔砖 2. 砂浆强度等级、配合比：M5混合砂浆 3. 满足设计及规范要求 	完成该项工作（除甲供材料外 材的采购及运输、砂浆的制 运砖、砌砖、场内材料转运、 原浆勾缝、工完料清等全部 容。
55	页岩空心砖墙	<ol style="list-style-type: none"> 1. 砖品种、规格、强度等级：MU5页岩空心砖 2. 砂浆强度等级、配合比：M5混合砂浆 3. 满足设计及规范要求 	完成该项工作（除甲供材料外 材的采购及运输、砂浆的制 运砖、砌砖、场内材料转运、 原浆勾缝、工完料清等全部 容。
56	砌块墙钢丝网加固	<ol style="list-style-type: none"> 1. 材料品种、规格：钢丝网 2. 加固方式：满足设计要求 	劳务协作单位提供完成该项工 材料及运输、钢丝网的辅垫及 内材料转运、工完料清等全 容。
57	女儿墙砌筑	<ol style="list-style-type: none"> 1. 砖品种、规格、强度等级：MU10页岩多孔砖 2. 砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆 3. 满足设计及规范要求 	完成该项工作（除甲供材料外 材的采购及运输、砂浆的制 运砖、砌砖、场内材料转运、 原浆勾缝、工完料清等全部 容。
58	C13混凝土垫层浇筑	<ol style="list-style-type: none"> 1. 混凝土种类、商品砼 2. 混凝土强度等级：C15 	完成该项工作（除甲供材料外 材的采购及运输、混凝土浇筑 养护、场内材料转运、工完 图示工作内容。（混凝土运输 费）

二、混凝土及钢筋混凝土工程

工程：活力型防护绿带【顶

序号 项目名称

59 垫层模板

- 1. 模板
- 2. 模板
- 3. 设计, 采
- 4. 设计, 采
- 5. 202
- 6. 1

60 C30混凝土带形基础浇筑

- 1. 1
- 2. 1

61 带形基础模板

- 1. 模板
- 2. 模板
- 3. 设计, 采
- 4. 设计, 采
- 5. 202
- 6. 1

62 C30混凝土独立基础浇筑

- 1. 1
- 2. 1

神龙山组团市政

型防护绿带公共厕所施工劳务协作 报价表)

工程名称: 活力型防护绿带【厕所土建工程】

序号	项目名称	项目特征描述	工作	费用组成	计量规则	计量单位	工程量	控制单价	单位元
63	独立基础模板	1. 构件类型: 独立基础 2. 模板类型: 木模板、组合钢模、竹胶合板、复合模板 3. 支架材料: 钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据设计图纸, 投标施工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 5. 本项目工程量计算规则执行2013清单计价规范及2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 6. 其他: 满足设计及施工验收规范	模板及支撑采购、制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输、清理模板粘结物及场内杂物、刷隔离剂等图示范围内所有工作内容。	单价包含完成该项工作的所有费用。	在设计范围内, 按模板与现浇混凝土构件的接触面积计算。	m ²	43.58	58.68	2557.27
64	C30混凝土矩形柱浇筑	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C30	完成该项工作 (除甲供材料外) 所需辅材的采购及运输、混凝土浇筑、振捣、养护、场内材料转运、工完料清等全部图示工作内容。(混凝土输送甲方负责)	单价包含除混凝土材料外等全费用。	在设计范围内, 按体积计算。	m ³	8.78	66.38	582.82
65	矩形柱模板	1. 构件类型: 矩形柱 2. 模板类型: 木模板、组合钢模、竹胶合板、复合模板 3. 支架材料: 钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据设计图纸, 投标施工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 5. 本项目工程量计算规则执行2013清单计价规范及2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 6. 其他: 满足设计及施工验收规范	模板及支撑采购、制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输、清理模板粘结物及场内杂物、刷隔离剂等图示范围内所有工作内容。	单价包含完成该项工作的所有费用。	在设计范围内, 按模板与现浇混凝土构件的接触面积计算。	m ²	66.86	59.06	3948.75
66	C25混凝土构造柱浇筑	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C25	完成该项工作 (除甲供材料外) 所需辅材的采购及运输、混凝土浇筑、振捣、养护、场内材料转运、工完料清等全部图示工作内容。	单价包含除混凝土材料外等全费用。	在设计范围内, 按体积计算。	m ³	4.5	94.84	426.78

神龙山组团市政设施

型防护绿带公共厕所施工劳务协作 (报价表)

单位：元

工程名称：活力型防护绿带【厕所土建工程】

序号	项目名称	项目特征描述	费用组成	计量规则	计量单位	工程量	控制单价	控制价 (不含税)	含税合计
67	构造柱模板	<p>1. 构件类型：构造柱</p> <p>2. 模板类型：木模板、组合钢模、竹胶合板、复合模板投标综合考虑</p> <p>3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合</p> <p>4. 本项目投标人应根据设计图纸，投标施工组织设计，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价</p> <p>5. 本项目工程量计算规则执行2013清单计价规范及2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节</p> <p>6. 其他：满足设计及施工验收规范</p>	<p>模板及支撑采购、制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输、清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等图示范围内所有工作内容。</p> <p>单价包含完成该项工作的所有费用。</p>	<p>在设计范围内，按模板与现浇混凝土构件的接触面积计算。</p>	m ²	68.36	54.79	3745.44	
68	C30混凝土基础梁浇筑	<p>1. 混凝土种类：商品砼</p> <p>2. 混凝土强度等级：C30</p>	<p>完成该项工作（除甲供材料外）所需辅材的采购及运输、混凝土浇筑、振捣、养护、场内材料转运、工完料清等全部图示工作内容。（混凝土输送甲方负责）</p> <p>单价包含除混凝土材料外等全费用。</p>	<p>在设计范围内，按体积计算。</p>	m ³	24.75	52.42	1297.40	
69	基础梁模板	<p>1. 构件类型：基础梁</p> <p>2. 模板类型：木模板、组合钢模、竹胶合板、复合模板投标综合考虑</p> <p>3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合</p> <p>4. 本项目投标人应根据设计图纸，投标施工组织设计，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价</p> <p>5. 本项目工程量计算规则执行2013清单计价规范及2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节</p> <p>6. 其他：满足设计及施工验收规范</p>	<p>模板及支撑采购、制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输、清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等图示范围内所有工作内容。</p> <p>单价包含完成该项工作的所有费用。</p>	<p>在设计范围内，按模板与现浇混凝土构件的接触面积计算。</p>	m ²	250.44	56.18	14069.72	
70	C25混凝土洞口造型浇筑	<p>1. 混凝土种类：商品砼</p> <p>2. 混凝土强度等级：C25</p>	<p>完成该项工作（除甲供材料外）所需辅材的采购及运输、混凝土浇筑、振捣、养护、场内材料转运、工完料清等全部图示工作内容。</p> <p>单价包含除混凝土材料外等全费用。</p>	<p>在设计范围内，按体积计算。</p>	m ³	0.25	87.40	21.85	

神龙山组团市政设施

工程名称：活力型防护绿带【厕所土建工程】

序号	项目名称	项目特征描述
71	洞口造型模板	1. 构件类型：洞口造型 2. 模板类型：木模板、组合钢模、竹胶合板、复合模板 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据设计图纸，投标施工组织设计，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 5. 本项目工程量计算规则执行2013清单计价规范及2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 6. 其他：满足设计及施工验收规范
72	女儿墙、矮墙压顶混凝土浇筑	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C25
73	女儿墙、矮墙压顶模板	1. 构件类型：女儿墙、矮墙压顶模板 2. 模板类型：木模板、组合钢模、竹胶合板、复合模板 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据设计图纸，投标施工组织设计，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 5. 本项目工程量计算规则执行2013清单计价规范及2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 6. 其他：满足设计及施工验收规范
74	C30混凝土有梁板浇筑	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C30

完成该项工程的采购及养护场内和图示工作内(责)

完成该项工程的采购及养护、场内和图示工作内(责)

模板及支撑架整理堆放及场内所有工作内(责)

接采购、制作、安装、场内及场外运输、清理模板杂物、刷隔离剂等图示内容。

(除甲供材料外)所需运输、混凝土浇筑、振捣、料转运、工完料清等全。

购、制作、安装、拆除、场内运输、清理模板杂物、刷隔离剂等图示范围内。

(除甲供材料外)所需运输、混凝土浇筑、振捣、料转运、工完料清等全。(混凝土输送甲方负责)

工程名称：活力型防护绿带【厕所】

序号 项目名称

- 1. 构件类
- 2. 模板投标
- 3. 支架材
- 4. 本项目设计，现场
- 5. 本项目采用何种
- 6. 其他：2020《匹

76 过梁混凝土浇筑

- 1. 混凝土
- 2. 混凝土

77 过梁模板

- 1. 构件类
- 2. 模板投标
- 3. 支架材
- 4. 本项目设计，现场
- 5. 本项目采用何种
- 6. 其他：2020《匹


78 圈梁混凝土浇筑

- 1. 混凝土
- 2. 混凝土

神龙山组团市政设施建设工程——活力型防护绿带工程

工程量清单(报价表)

工程名称: 活力型防护绿带【厕所土建工程】



序号	项目名称	项目特征描述	费用组成
79	圈梁模板	1. 构件类型: 圈梁 2. 模板类型: 木模板、组合钢模、竹胶合板、复合模板 3. 支架材料: 钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据设计图纸, 投标施工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不采用何种支模方式均执行该综合单价 5. 本项目工程量计算规则执行2013清单计价规范及2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 6. 其他: 满足设计及施工验收规范	模板及支撑采购、制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输、清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等图示范围内所有工作内容。 单价包含完成该项工作的所有费用。
80	散水	1. 垫层材料种类、厚度: 100mm厚C20商品砼 2. 面层厚度: 60mm厚C20细石砼 3. 图集: 18J812-7-1 4. 满足设计及规范要求	地基夯实、完成该项工作(除甲供材料外)所需辅材的采购及运输、混凝土运输、浇筑、振捣、养护、场内材料转运、变形缝的制作、工完料清等全部图示工作内容。 单价包含除混凝土、细石混凝土材料外等全部费用。
81	散水模板	1. 构件类型: 散水 2. 模板类型: 木模板、组合钢模、竹胶合板、复合模板 3. 支架材料: 钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据设计图纸, 投标施工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不采用何种支模方式均执行该综合单价 5. 本项目工程量计算规则执行2013清单计价规范及2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 6. 其他: 满足设计及施工验收规范	模板及支撑采购、制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输、清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等图示范围内所有工作内容。 单价包含完成该项工作的所有费用。
82	排水沟	1. 垫层材料种类、厚度: 100mmC10商品砼 2. 沟壁: M5水泥砂浆砌筑 3. 图集: 18J812-4-1 4. 满足设计及规范要求	人工挖土、地基夯实、完成该项工作(除甲供材料外)所需辅材的采购及运输、混凝土运输、浇筑、振捣、养护、砂浆的制作及运输、运砖、砌砖、沟盖板铁篦子的运输及安装、场内材料转运、工完料清等全部图示工作内容。 单价包含除混凝土、砂浆、水泥、砖、沟盖板铁篦子材料外等全部费用。

序号 项目名称

83 排水沟垫层模板

1. 构件类型:
2. 模板类型:
3. 支架材料:
4. 本项目投标采用何种支撑
5. 本项目工程2020《四川省
6. 其他: 满足

84 无障碍坡道

1. 垫层材料种
2. 面层厚度:
3. 图集: 18J18
4. 满足设计及

85 台阶

1. 踏步高、宽
2. 混凝土种类
3. 混凝土强度
4. 图集: 18J18
5. 满足设计及

86 无障碍坡道及台阶模板

1. 构件类型:
2. 模板类型:
3. 支架材料:
4. 本项目投标采用何种支撑
5. 本项目工程2020《四川省
6. 其他: 满足

神龙山组团市政

型防护绿带公共厕所施工劳务协作 价表)


工程名称: 活力型防护绿带【厕所土建工程】

序号	项目名称	项目特征描述	费用组成	计量规则	计量单位	工程量	控制单价
87	现浇构件钢筋 HRB300 直 径 $\leq \phi 10$	1. 钢筋种类: HRB300 2. 钢筋规格: 直径 $\leq \phi 10$ 3. 满足设计及规范要求	完成该项工作(除甲供材料外)所需辅材的采购及运输、钢筋制作安装、焊接(绑扎)、场内材料转运、工完料清等全部图示工作内容。 单价包含除钢筋材料外等全费用。	在设计范围内,按设计图示钢筋长度乘单位理论质量计算。	t	0.716	1106.69
88	现浇构件钢筋 HRB400 直 径 $\leq \phi 10$	1. 钢筋种类: HRB400 2. 钢筋规格: 直径 $\leq \phi 10$ 3. 满足设计及规范要求	完成该项工作(除甲供材料外)所需辅材的采购及运输、钢筋制作安装、焊接(绑扎)、场内材料转运、工完料清等全部图示工作内容。 单价包含除钢筋材料外等全费用。	在设计范围内,按设计图示钢筋长度乘单位理论质量计算。	t	5.437	1213.01
89	现浇构件钢筋 HRB400 直 径 $\phi 12\sim 16$	1. 钢筋种类: HRB400 2. 钢筋规格: 直径 $\phi 12\sim 16$ 3. 满足设计及规范要求	完成该项工作(除甲供材料外)所需辅材的采购及运输、钢筋制作安装、焊接(绑扎)、场内材料转运、工完料清等全部图示工作内容。 单价包含除钢筋材料外等全费用。	在设计范围内,按设计图示钢筋长度乘单位理论质量计算。	t	4.167	1151.97
90	现浇构件钢筋 HRB400 直 径 $> \phi 16$	1. 钢筋种类: HRB400 2. 钢筋规格: 直径 $> \phi 16$ 3. 满足设计及规范要求	完成该项工作(除甲供材料外)所需辅材的采购及运输、钢筋制作安装、焊接(绑扎)、场内材料转运、工完料清等全部图示工作内容。 单价包含除钢筋材料外等全费用。	在设计范围内,按设计图示钢筋长度乘单位理论质量计算。	t	4.416	1164.53
91	综合脚手架	1. 建筑结构形式: 框架结构 2. 檐口高度: 4.3m	完成该项工作所需材料的租赁及运输、场内外材料搬运、搭拆脚手架、斜道、上料平台、安全网的铺设、拆除脚手架后材料的堆放、工完料清等全部图示工作内容。 单价包含完成该项工作的所有费用。	在设计范围内,按建筑面积计算	m ²	238.66	13.26
92	垂直运输	1. 建筑物建筑类型及结构形式: 框架 2. 建筑物檐口高度、层数: 4.3m, 单层 三、屋面及防水工程	除梁板柱泵送混凝土外,其他工作所需的垂直运输费。 单价包含完成该项工作的所有费用。	在设计范围内,按建筑面积计算	m ²	238.66	21.68

神龙山组团市政设施建设工程——活力型

工程量清单(报

工程名称: 活力型防护绿带【厕所土建工程】



序号	项目名称	项目特征描述	工作内容
93	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度: 3mm厚SBS改性沥青防水卷材 2. 防水层数: 1层 3. 防水层做法: 满足设计及规范要求 4. 综合单价已包含搭接部分, 搭接不再单独计量。	完成该项工作(除甲供材料外)的采购及运输、清理基层、基层处理剂、铺贴防水卷材、接头等密封、场内材料转运、工完料清等工作内容。
94	水泥砂浆找平层	1. 找平层: 1:3水泥砂浆找平层 2. 厚度: 20mm	完成该项工作(除甲供材料外)的采购及运输、清理基层、工作及运输、面层抹平、场内材料工完料清等全部图示工作内容。
95	屋面找坡层	1. 刚性层厚度: 30mm 2. 混凝土种类: LC5.0轻集料混凝土 3. 满足设计及规范要求	完成该项工作(除甲供材料外)的采购及运输、清理基层、1料混凝土运输、浇筑、养护、场内材料转运、工完料清等全部内容。
96	屋面刚性层	1. 刚性层厚度: 35mm 2. 混凝土种类: 细石砼(内配Φ4@150mm*150mm钢筋网) 3. 混凝土强度等级: C20 4. 满足设计及规范要求	完成该项工作(除甲供材料外)的采购及运输、清理基层、运输、浇筑、养护、钢筋制安、场内材料转运、工完料清等全部图示工作内容。
97	浅色涂料保护层	1. 基层类型: 混凝土 2. 喷射涂料部位: 屋顶 3. 腻子种类: 防水腻子 4. 涂料品种、涂刷遍数: 两遍 5. 满足设计及规范要求	劳务协作单位提供完成该项工作的材料及运输、清扫、满刮腻子、刷(喷)涂料、场内材料转运、清等全部图示工作内容。
四、楼地面工程			
98	C15混凝土垫层	1. 厚度: 80mm 2. 材料品种及比例: C15砼	完成该项工作(除甲供材料外)的采购及运输、清理基层及混凝土运输、浇筑、养护、表面场内材料转运、工完料清等全部内容。

神龙山组团市政设施建

防护绿带公共厕所施工劳务协作 价表)

工程名称：活力型防护绿带【厕所土建工程】

序号	项目名称	项目特征描述	费用组成	计量规则	计量单位	控制价(含3%税)	控制单价	单位元
99	1:3水泥砂浆找坡层	1.找平层材料种类、厚度：1:3水泥砂浆找坡层，最薄处50mm厚 2.综合单价中包含水泥砂浆灰比0.4结合层一道 3.其他要求：满足设计及规范要求	完成该项工作（除甲供材料外）所需辅材的采购及运输、清理基层、砂浆的制作及运输、铺砂浆、抹平、场内材料转运、工完料清等全部图示工作内容。	在设计范围内，按实际铺设地面面积计算。	m ²	39.11	15.45	604.25
100	地面丙纶防水卷材	1.卷材品种：丙纶防水卷材 2.部位：防水地面 3.其他要求：满足设计及规范要求 4.综合单价已包含搭接部分，搭接不再单独计量。	完成该项工作（除甲供材料外）所需辅材的采购及运输、清理基层、各料、节点防水处理、刷底油或基层处理剂、铺贴防水卷材、收头处密封、场内材料转运、工完料清等全部图示工作内容。	在设计范围内，按实际铺设地面面积计算。	m ²	39.11	15.12	591.34
101	C30细石混凝土刚性层	1.厚度：50mm 2.材料品种及比例：C30细石砼	完成该项工作（除甲供材料外）所需辅材的采购及运输、清理基层、混凝土运输、浇筑、养护、表面赶平、场内材料转运、工完料清等全部图示工作内容。	在设计范围内，按实际铺设地面面积计算。	m ²	39.11	6.93	271.03
102	橡胶改性沥青粘剂	1.防水膜品种：橡胶改性沥青粘剂 2.涂膜厚度、遍数：1遍 3.反边高度：300mm 4.满足设计及规范要求	完成该项工作（除甲供材料外）所需辅材的采购及运输、清理基层、各料、节点防水处理、刷粘剂、场内材料转运、工完料清等全部图示工作内容。	在设计范围内，按实际铺设地面面积计算。	m ²	52.5	6.89	361.73
103	高分子防水涂料	1.防水膜品种：高分子防水涂料 2.涂膜厚度、遍数：2遍 3.反边高度：300mm 4.满足设计及规范要求	完成该项工作（除甲供材料外）所需辅材的采购及运输、清理基层、各料、节点防水处理、刷防水涂料、场内材料转运、工完料清等全部图示工作内容。	在设计范围内，按实际铺设地面面积计算。	m ²	52.5	10.98	576.45
104	100mm厚C20混凝土垫层	1.厚度：100mm 2.材料品种及比例：C20砼	完成该项工作（除甲供材料外）所需辅材的采购及运输、清理基层及夯实、混凝土运输、浇筑、养护、表面赶平、场内材料转运、工完料清等全部图示工作内容。	在设计范围内，按实际铺设面积计算。	m ²	143.1	4.39	628.21

