

神龙山组团市政设施建设工程——静享型防护绿带 箱式变电站采购及安装工程报价表

报价单位（盖章）

电话：

报价日期：2022年 月 日

序号	物资名称	规格型号、质量及其他 特殊要求	单位	数量	报价单价	品牌
	六氟化硫负荷开关	FLRN36 12RD	只	1		
	接地开关	JDG12	只	1		
	高压熔断器	XRMP-10 25A	只	3		
	电流互感器	LZZBJ9-12 40/5A 0.5/10P10	只	3		
	带电显示器	GSN1-10T	只	2		
	避雷器	HY5WZ-17/45	组	1		
	温湿度控制器	WSK-248	只	2		
	电流互感器	LMZJ1-0.5 50芯 400/5 0.2级	只	7		
	电流互感器	LMZJ1-0.5 30芯 150/5 0.2级	只	4		
	电流互感器	LMZJ1-0.5 30芯 200/5 0.2级	只	3		
	电流互感器	LMZJ1-0.5 30芯 100/5 0.2级	只	9		
	电流互感器	LMZJ1-0.5 30芯 30/5 0.2级	只	6		
1	ZBW箱式变 电站	1. 250KVA/10KV 2. 容量250KVA，电压10KV，组合形式为成套，含高低压开关柜等，其他需满足设计及相关规范要求，由专业厂家根据设计图成套提供，并含安装、调试、验收等全部费用。	表架，接线盒	270mm	只	5
			计量表、集中器		只	5
			电流/电压表	6L2-A/V	只	8
			电压万转	LW5	只	1
			小型断路器	CAB6-63H/4P C63A	只	1
			浪涌保护器	60KA/4	只	1
			刀开关	HD13BX-400/31	只	5
			塑壳断路器	CAM6-630M/3300 630A	只	1
			负荷隔离开关	CAH40-400A/3P J	只	3
			塑壳断路器	DZ20Y-400/3300 250A	只	1
			塑壳断路器	DZ20Y-100/3300 100A	只	5
			熔断器	RT16-1-200A	只	3
			熔断器	RT16-00 80A	只	3
			熔断器	RT16-00 63A	只	6
			熔断器	RT16-00 25A	只	6
			三相四线电度表	DTS418-4 1.5（6）A	只	6

		避雷器	HY1.5W-0.28/1.3	3只		
		刀熔开关	HR3RY-200/3? 200A	1只		

		控制器	JKWF-12S	1只		
		熔断器	RT16-00 125A	9只		
		复合开关	JFFK-400V-65A	3只		
		电抗器	CKSG-1.8/0.45-7%	3只		
		电容器	BSMJ-0.45-30-3	3只		
		指示灯	AD16-22D	12只		
		穿墙导管		6只		
		绝缘子		6只		
1	ZBW箱式变电站	1. 250KVA/10KV 2. 容量250KVA, 电压10KV, 组合形式为成套, 含高低压开关柜等, 其他需满足设计及相关规范要求, 由专业厂家根据设计图成套提供, 并含安装、调试、验收等全部费用。	照明灯	GCM-15W 220V	2只	
			铜排	TMY-50*5	55.7Kg	
			铜排	TMY-63*6.3	132.5Kg	
			铜排	TMY-30*4	11.2Kg	
			铜排	TMY-20*3	2.7Kg	
			铜排	TMY-15*3	2.4Kg	
			高压开关柜	HXGN	2台	
			低压开关柜	GGD	5台	
			变压器	SCB13-200KVA 10/0.4KV	1台	
			环保壳体	4200*2000	1台	
			铜芯线		1项	
			其他组件材料		1项	
			成套综合费		1项	

ZBW箱式变电站控制金额: 105910.03元

ZBW箱式变电站报价金额:

序号	物资名称	规格型号、质量及其他特殊要求	采购数量	控制价	报价金额
2	ZBW箱式变电站基础	1. 箱式变电站基础由厂家提供, 防护等级为IP54且带风扇。 1. 垫层混凝土浇筑; 2. 基础施工、装饰; 3. 接地系统; 4. 调试。	1座	8979.46元/座	座

暂定总价: (大写:)

- 备注: 1. 单价包含设备费、材料费、配件费、辅材费、包装费、运输费、装卸费、安装费、调试费、人工费等完成合同约定的供货及安装等所需一切费用
2. 若报价单位提供增值税专用发票, 则由我公司承担票面税费; 若报价单位提供增值税普通发票, 则由报价单位承担税费。
3. 需要说明的其他事项:
4. 参与询价人员签字: