

神龙山组团市政设施 花岗石栏杆采购及

湖四路 价表

报价单位 (盖章):	报价日期: 2022年 月 日							
序号	项目名称	尺寸及材质	质量及其他要求	采购数 (m)	控制合价 (元)	报价单价 (元/m)	报价合价 (元)	备注

- 花岗石栏杆 H=1.58m (包含栏板、扶手、抱鼓石、装饰件、底梁斩假石、桥铭牌等), 做法详见设计。
- 部位: 环湖四路桥梁上部结构及挡墙
- 材质: 花岗石栏杆、栏板及装饰件, 材质为芝麻白花岗石光面, 实施前由中选人提供样品, 我公司选定确认样品后实施。花岗石选材时应选用质地坚硬, 无辐射的环保材料。
- 栏杆及火烧板花岗岩表面均应做防渗、防污、防腐处理。
- 栏杆立柱中心线间距2m, 各构件尺寸详见设计图。
- 栏杆线荷载不大于1.8KN/m。
- 栏杆底梁顶面及两侧面采用水泥砂浆粘贴10mm厚白色成品斩假石, 中选人应在实施前提供样品给我公司选择, 我公司确认后实施, 样品应符合规范要求及我公司要求。
(具体做法、尺寸见环湖四路桥梁栏杆详图, 立柱间距、栏板长度等细部尺寸可根据现场实际情况与我公司沟通认可后进行调整)

1 花岗石栏杆

87910.00

590.00

149.00

详见合同

计量结算时按实际完成工程量以花岗石栏杆水平投影长度计算(沉降缝处增设的栏杆立柱, 不另计量)

备注: 1. 上述报价不含增值税到场价, 包括但不限于原材料费、辅材费、运输费、损耗费、装卸费、人工费、加工制作费(含现场制作)、安装费、构件打磨费、堆码费、管理费、施工机具费、材料所需的各种出厂检测费、利润、保险费、税费(不含增值税)、资金占用费及各类风险等一切费用。

2. 需要说明的其他事项:

3. 参与询价人员签字: