

神龙山组团骨

路缘

建设工程——神龙西路

价采购报价表

报价单位（盖章）：

联系人及联系电话：

报价日期：2022年 月 日

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 质量及其他要求 |
|----|----------------------|---|--|
| 1 | 芝麻灰花岗 岩机切面路 缘石 | 300*150*350mm 600*150*200mm 600*150*350/300mm 600*150*300/250mm 600*150*250/200mm | 1. 符合国家和行业技术规范要求、环境保护相关标准及本项目施工图设计文件要求 2. 执行国家或四川省或广安市现行的质量检测 and 验收规范。 3. 路缘石应符合《天然花岗石建筑板材》GB/T 18601-2009的规定。 4. 路缘石应质量合格，无缺棱缺角、无色斑、无裂纹、无明显坑窝、表面平整、色泽均匀，表现尺寸在允泽正负误差范围内。 5. 圆弧段采用大小头，直线段采用标准尺寸。 |
| 2 | 大小头 加工费 | / | |

暂定总价：

（大写：_____）

| 暂定 采购数量 | 单位 | 控制单价 | 报价单价 (元) | 合计 (元) | 备注 |
|------------|----|-------|-------------|-----------|--|
| 197.82 | 米 | 83.66 | | | 1. 倒角2cm。 2. 盲道口 600*150*350/300mm、 600*150*300/250mm、 600*150*250/200mm变 截面需要加工处理，具 体做法详见附件图纸。 3. 其中300*150*350mm 采用大小头处理（外侧 长度30cm，内侧长度 29cm）。 |
| 7.56 | 米 | 58.65 | | | |
| 15.12 | 米 | 97.36 | | | |
| 15.12 | 米 | 93.09 | | | |
| 15.12 | 米 | 76.10 | | | |
| 11.34 | 米 | 54.15 | | | |
| 801.99 | 米 | 85.41 | | | |
| 500 | 刀 | 15.00 | | | |

备注：1. 上述报价为不含增值税到场价，包含但不限于材料费（主材费、辅材费）、加工费（大小头加工费除外）、管理费、运输费、材料损耗费、装卸费、堆码费、材料所需的各种出厂检测费、利润、保险费、税费（不含增值税）、资金占用费及各类风险等一切费用。

2. 需要说明的其他事项：

3. 参与询价人员签字：_____